compound wall without block pillar							
		length	width	height	quantity	Rate	amount
Rubble wall		486	2	3	2916		
Rubble		36.45				2000	72900
crush sand		11.66				3000	34992
cement		87.48				310	27119
labour		29.16				3500	102060
							237071
block work 9"		486		5	2430		
fly ash bricks		15795				8.5	134258
crush sand		4.86				3000	14580
cement		60.75				310	18833
labour		24.3				2800	68040
							235710
plaster		486		10.5	5103		
plaster sand		9.19				5800	53275
cement		76.55				310	23729
labour		51.03				1800	91854
							168858
					641639		
profit 15%						**96246**	
Total cost						**737885**	

compound wall with block pillar							
		length	width	height	quantity	Rate	amount
Rubble wall		486	2	3	2916		
Rubble		36.45				2000	72900
crush sand		11.66				3000	34992
cement		87.48				310	27119
labour		29.16				3500	102060
							237071
block work 9"		416		5	2080		
pillar 18" x 18"					45		
fly ash bricks		18920				8.5	160820
crush sand		5.62				3000	16848
cement		85.75				310	26583
labour		20.8				2800	58240
labour for pillar		45				1000	45000
							307491
plaster		486		10.5	5103		
pillar plaster		45			517.5		
plaster sand		10.12				5800	58678
cement		84.31				310	26135
labour		56.21				1800	101169
							185982
					730544		
profit 15%						**109582**	
Total cost						**840125**	